

ORÇAMENTO

PROponente: MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL

BDI = 24,23%

Endereço: RUA A, B, C, D e E, LOTEAMENTO FUNDEC

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Item	SINAPI	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor		Custo Unitário		Custo Total		Total Geral
					Serviço	c/BDI	Material	Mão obra	Total Material	Total M O	
						(A)					
	74209/001	Placa de obra - em chapa metá. nº 20 de 2,00 x 1,50m - padr. CAIXA	m²	3,00	218,63	271,60	162,96	108,64	488,89	325,92	814,81
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES											
1	78472	TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	4205,72	0,32	0,40	0,24	0,16	1.003,16	668,77	1.671,93
1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	4205,72	1,09	1,35	0,81	0,54	3.417,00	2.278,00	5.694,99
1.2	72977	EXECUÇÃO DE BASE COM ARGILA	m²	4205,72	0,34	0,42	0,25	0,17	1.065,85	710,57	1.776,42
1.3	Mercado	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	m²	4205,72	24,00	29,82	17,89	11,93	75.236,63	50.157,75	125.394,38
1.4	73818/001	ESPALHAMENTO DE PEDRISCO PARA REJUNTAMENTO(PÓ DE PEDRA)	m²	4205,72	4,71	5,85	3,51	2,34	14.765,19	9.843,46	24.608,65
1.5	72971	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	m²	4205,72	0,30	0,37	0,22	0,15	940,46	626,97	1.567,43
1.6	Mercado	COLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA (10X30X50)	m	1165,14	21,30	26,46	15,88	10,58	18.498,45	12.332,30	30.830,76
1.7	73892/002	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (largura 1,2 m), inclusive piso podotátil e de alerta	m²	1404,89	27,71	34,42	20,65	13,77	29.017,27	19.344,85	48.362,12
1.8	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO ADENSAMENTO (RAMPAS DE ACESSO)	m³	2,52	395,21	490,97	294,58	196,39	742,35	494,90	1.237,24
1.9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
SINALIZAÇÃO VERTICAL											
2.1	7264-DAER	PLACA DE PARE COM POSTE GALVANIZADO (50X50)cm	m²	1,25	288,00	357,78	214,67	143,11	268,34	178,89	447,23
2.1.1	7264-DAER	PLACA DENOMINAÇÃO RUA COM POSTE GALVANIZADO (25x40)cm	m²	0,60	288,00	357,78	214,67	143,11	128,80	85,87	214,67
2.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
2.2	72947	PINTURA DE FAIXAS HORIZONTAIS	m²	209,61	16,86	20,95	12,57	8,38	2.634,19	1.756,13	4.390,32
2.2.1	72947	PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA	m²	67,20	16,86	20,95	12,57	8,38	844,51	563,01	1.407,52
2.2.2	ESGOTO PLUVIAL										
3	73599	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	m³	120,00	7,81	9,70	5,82	3,88	698,57	465,71	1.164,28
3.1	73730+00007790	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO 300 mm, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	200,00	36,77	45,68	27,41	18,27	5.481,52	3.654,35	9.135,87
3.2	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	80,00	32,22	40,03	24,02	16,01	1.921,29	1.280,86	3.202,15
3.3	73856/001	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	Unidade	9,00	326,10	405,11	243,07	162,05	2.187,62	1.458,41	3.646,03
3.4	Total geral										
									159.340,08	106.226,72	265.566,80

obs.: Valor do transporte incluso no valor da pedra e meio fio

Valores Sinapi Dez/2014 Porto Alegre/RS

Itatiba do Sul, 23 de janeiro de 2015.

Adriana Kátia Tozzo
Prefeita Municipal

Marlei Salete Ogradowski
Responsável Técnica

ORÇAMENTO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL

ENDEREÇO: RUA A, B, C, D e E, LOTEAMENTO FUNDEC

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZAÇÃO VIÁRIA

BDI = 24,23%