



sinapi	87904	6.6	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	121,75	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	87868	6.7	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL (INCLUSIVE FORRO)	m²	554,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89173	6.8	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	675,75	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	75481	6.9	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (exceto forro)	m²	393,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	87267	6.10	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	16,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	84161	6.11	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	m	8,10	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	88489	6.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (+FORRO)	m²	554,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	88423	6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	121,75	0,00	-	-	-	-	-	-
		<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>									
			<b>MADEIRA</b>									
sinapi	73910/005	7.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	74070/003	7.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	74065/002	7.3	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m²	4,00	0,00	-	-	-	-	-	-
			<b>ALUMINIO</b>									
sinapi	74067/001	7.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	7,20	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	73809/001	7.5	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO	m²	0,36	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	68050	7.6	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	4,83	0,00	-	-	-	-	-	-
		<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>									
sinapi	73613	8.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	95,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	73953/006	8.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	18,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	74094/001	8.3	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	83466	8.4	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	un	9,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	83540	8.5	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	74131/004	8.6	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-

sinapi	20010	8.7	DISJUNTOR MONOFASICO 20A, 2KA (220V)	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	20011	8.8	DISJUNTOR MONOFASICO 30A, 2KA (220V)	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	20013	8.9	DISJUNTOR MONOFASICO 40A, 2KA (220V)	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>									
sinapi	89356	9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	m	10,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89401	9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	m	10,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89358	9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89359	9.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89362	9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89363	9.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89373	9.7	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	4,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89375	9.8	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	un	2,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi		<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>									
sinapi	89711	10.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	10,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89712	10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	20,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89714	10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	m	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	89707	10.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		<b>11</b>	<b>METAIS, LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>									
sinapi	10422	11.1	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	377	11.2	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	86895	11.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	86901	11.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-
sinapi	86906	11.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-

sinapi	107	11.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 20MM X 1/2"	un	3,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
sinapi	6006	11.7	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
sinapi	20266	11.8	KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE + BARRA DE APOIO	un	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
		<b>12</b>	<b>DIVERSOS</b>										
sinapi	9537	12.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	283,20	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>											-	-	-

Sinapi com desoneração (11/03/2015)

**Data:**

**Empresa Participante**