

Proponente / Tomador PREFEITURA MUN. DE ITATIBA DO SUL	Município/UF ITATIBA DO SUL
---	--------------------------------

Nº do CT 102942232/2016	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO
----------------------------	--	---

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	1X1,5
1.2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES -					
1.2.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	2.052,65	ÁREA DE RODAGEM
1.2.2	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.052,65	ÁREA DE RODAGEM
1.2.3	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	197,05	2052,65X0,04x2,40
1.2.4	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.970,64	82,11X24
1.2.5	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	2.175,91	82,11X26,5
1.2.6	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	82,11	2052,65X0,04
1.2.7	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.052,65	ÁREA DE RODAGEM
1.2.8	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	147,79	2052,65X0,03x2,40
1.2.9	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.477,92	61,58X24
1.2.10	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.631,87	61,58X26,5
1.2.11	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	61,58	2052,65X0,03
1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -					
1.3.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,01	(0,25x0,45x2)+(0,5x0,5x4)+(0,33x0,33x2)+(0,3x0,3x3,14x2)
1.3.2	7696	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	27,00	2,70x10
1.3.3	COMP 01	FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:3 (FIXAÇÃO E SUPORTE)	M³	0,49	(0,15x0,15x3,14)x0,7x10
1.3.4	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	99,30	F. segurança (0,4x4x13,05)+(0,8x0,5x13,05)+(0,4x4x11,95)+(0,8x4x11,95) F. amarelas e brancas (0,12x204,30)+(0,12x206,51)
1.3.5	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	12,00	Faixa elevada ((0,1/2x4x13,05)+(0,1/2x4x11,95))x2,4
1.3.6	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	120,00	5x24
1.3.7	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	132,50	5x26,5
1.4 DIVERSOS -					
1.4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.052,65	ÁREA DE RODAGEM

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Marlei Salete Ogradowski
CREA/CAU: 8562873

Data: 24/04/2016