

Proponente / Tomador PREFEITURA MUN. DE ITATIBA DO SUL	Município/UF ITATIBA DO SUL
---	--------------------------------

Nº do CT 102942865/2016	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO
----------------------------	--	---

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	1X1,5
1.2 PAVIMENTAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES -					
1.2.1	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.790,86	ÁREA DE RODAGEM
1.2.2	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.790,86	ÁREA DE RODAGEM
1.2.3	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	171,92	1790,86X0,04x2,40
1.2.4	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.719,22	71,63X24
1.2.5	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.898,20	71,63X26,5
1.2.6	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	71,63	1790,86X0,04
1.2.7	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.790,86	ÁREA DE RODAGEM
1.2.8	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	128,94	1790,86X0,03x2,40
1.2.9	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.289,28	53,72X24
1.2.10	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	1.423,58	53,72X26,5
1.2.11	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	53,72	1790,86X0,03
1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA -					
1.3.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,14	(0,25x0,45x2)+(0,5x0,5x2)+(0,60x0,60x2)+(0,3x0,3x3,14x6)
1.3.2	7696	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	M	32,40	2,70x12
1.3.3	COMP 01	FUNDAÇÃO EM CONCRETO MAGRO 1:4:3 (FIXAÇÃO E SUPORTE)	M³	0,59	(0,15x0,15x3,14)x0,7x12
1.3.4	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	87,67	F. segurança (0,4x4x6,88)+(0,8x0,5x6,88)+(0,4x4x5,83)+(0,8x0,5x5,83) + F. amarelas (0,12x518,90)
1.3.5	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	6,12	Faixa elevada ((0,1/2x4x6,88)+(0,1/2x4x5,83)x2,4
1.3.6	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	61,20	2,55x24
1.3.7	72886	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	67,58	2,55x26,5
1.4 DIVERSOS -					
1.4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	855,00	ÁREA DE RODAGEM

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Marlei Salete Ogrodowski
CREA/CAU: 8562894

Data: 24/04/2016